

	<p style="text-align: center;">ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA</p>	  SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. CONSORCIO TIBITOC 2006	
<p style="text-align: center;">CONTRATO 1-02-25400-514-2006</p>	<p style="text-align: center;">INFORME OCUPACIÓN DE ESPACIO CAJA VALVULA V-44</p>	<p style="text-align: center;">RTC-IF-CT-002</p>	<p style="text-align: center;">VERSIÓN: 0</p>
		<p style="text-align: center;">PÁGINA 1 DE 9 FECHA: 2007-06-05</p>	

CONTENIDO

1	PRESENTACION	2
2	DESCRIPCIÓN DEL CORREDOR AFECTADO	2
2.1	ANTECEDENTES	2
2.2	LOCALIZACIÓN DEL PREDIO AFECTADO	5
3	DOCUMENTOS ANEXOS	8
	ANEXO No. 1. PLANO DE LOCALIZACIÓN	9

	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78” TIBITOC - CASABLANCA	  SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. CONSORCIO TIBITOC 2006	
CONTRATO 1-02-25400-514-2006	INFORME OCUPACIÓN DE ESPACIO CAJA VALVULA V-44	RTC-IF-CT-002	VERSIÓN: 0
		PÁGINA 2 DE 9 FECHA: 2007-06-05	

1 PRESENTACION

En este documento se hace un resumen de la situación que se presenta en la línea Tibitoc – Casablanca de 78” en el sector de la Avenida Ciudad de Villavicencio con Calle 61 Sur específicamente en el sitio en el cual la tubería abandona el corredor de la Avenida Ciudad de Villavicencio, abscisa K51+500 aproximadamente (K3+390 de los planos de construcción sector E), y toma rumbo hacia el oriente, iniciando el ascenso al tanque Casablanca, específicamente la ocupación o invasión del espacio en la caja de la válvula V-44 de la línea.

2 DESCRIPCIÓN DEL CORREDOR AFECTADO

2.1 ANTECEDENTES

Durante las visitas de reconocimiento del corredor se pudo apreciar que en el punto donde la tubería de 78” Tibitoc – Casablanca abandona el corredor compartido con la línea Silencio – Casablanca de 42”, existe una caja de accesorios (V-44 y otros accesorios), localizada dentro de un predio particular y sobre la cual reposa el muro de lindero del predio, una caseta de vigilancia y una cantidad apreciable de chatarra y sobrantes de construcción, ver registro fotográfico.

Dicha situación se puso en conocimiento de la Empresa de Acueducto de Bogotá en reunión celebrada el día 27 de Abril de 2007 en la Dirección de Red Matriz de Acueducto; con esta información la Dirección Red Matriz gestionó con los responsables del predio la desocupación de la zona y realizó el desagüe de la caja de accesorios, para poder realizar el inventario y el levantamiento topográfico de la caja y del corredor de la tubería en el predio.

En diferentes visitas realizadas al predio con posterioridad al desagüe de la caja se constató que continuaba dicha ocupación. En visita realizada el día 5 de junio de 2007, aún permanece alguna cantidad de material sobrante sobre la tapa de la caja, igualmente sobre el corredor de la tubería continúa la ocupación de dicha franja, incluso con construcciones sobre la tubería como se describe más adelante.

	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA	  CONSORCIO TIBITOC 2006	
CONTRATO 1-02-25400-514-2006	INFORME OCUPACIÓN DE ESPACIO CAJA VALVULA V-44	RTC-IF-CT-002	VERSIÓN: 0
		PÁGINA 3 DE 9 FECHA: 2007-06-05	

Caja de Válvula V-44 (accesorios 298, 299, 300 y 301)



Pozo húmedo purga 301



	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA	  CONSORCIO TIBITOC 2006	
CONTRATO 1-02-25400-514-2006	INFORME OCUPACIÓN DE ESPACIO CAJA VALVULA V-44	RTC-IF-CT-002	VERSIÓN: 0
		PÁGINA 4 DE 9 FECHA: 2007-06-05	

De acuerdo con el inventario de accesorios, en el predio arrendado a la firma RECICLADORA DEL SUR el cual funciona como centro de pesaje y acopio de chatarra se encuentra la caja de accesorios que aloja las piezas 298, 299, 300 y 301 (ventosa 8", válvula V-44 60", boca de acceso 18" y purga 16"); igualmente se pudo comprobar que la tubería atraviesa diagonalmente el predio y sobre la tubería reposa un contenedor de dos pisos el cual funciona como oficina y se construyó, hace aproximadamente un año, una báscula electrónica para camiones y tractomulas para el pesaje de chatarra y demás materiales almacenados en el sitio.

Oficinas y báscula sobre la tubería



	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA	  CONSORCIO TIBITOC 2006	
CONTRATO 1-02-25400-514-2006	INFORME OCUPACIÓN DE ESPACIO CAJA VALVULA V-44	RTC-IF-CT-002	VERSIÓN: 0
		PÁGINA 5 DE 9 FECHA: 2007-06-05	

Muro del lindero sobre la tapa de la caja



2.2 LOCALIZACIÓN DEL PREDIO AFECTADO

El predio se encuentra ubicado en la Avenida Ciudad de Villavicencio costado oriental, con la nomenclatura Cra. 70 No. 61-20 Sur; el cual funciona como un centro de pesaje y acopio de chatarra que es clasificada y despachada a las Acerías de DIACO en Boyacá. La empresa Recicladora del Sur, opera como asociada de las firmas DIACO y CILG Metales, y es arrendataria del predio desde Febrero de 2006. Este lote hace parte de una franja de predios de aproximadamente 300 metros de longitud en el costado sur oriental de la Avenida Ciudad de Villavicencio donde funcionan 2 cacharrerías, tiendas de lubricantes, un paradero de busetas de la firma COOTRANSKENEDDY y dos parqueaderos, todos ellos según información recopilada en campo propiedad de la firma FORERO, PULIDO Y CIA.

	<p align="center">ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA</p>	  SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. CONSORCIO TIBITOC 2006	
<p align="center">CONTRATO 1-02-25400-514-2006</p>	<p align="center">INFORME OCUPACIÓN DE ESPACIO CAJA VALVULA V-44</p>	<p align="center">RTC-IF-CT-002</p>	<p align="center">VERSIÓN: 0</p>
		<p align="center">PÁGINA 6 DE 9 FECHA: 2007-06-05</p>	

En la actualidad, se están adelantando por parte del Consorcio los levantamientos topográficos, así como la recopilación de la base de datos de los predios con afectación por la línea Tibitoc – Casablanca,

En el plano de localización anexo se muestra el esquema general de la situación predial de la zona, en donde se ha señalado parte de la información catastral obtenida hasta la fecha.



	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA	  CONSORCIO TIBITOC 2006	
CONTRATO 1-02-25400-514-2006	INFORME OCUPACIÓN DE ESPACIO CAJA VALVULA V-44	RTC-IF-CT-002	VERSIÓN: 0
		PÁGINA 7 DE 9 FECHA: 2007-06-05	

Caja de accesorios Válvula V-44, Visita 5 de junio de 2007



Eje de la tubería



	<p align="center">ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA</p>	  SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. CONSORCIO TIBITOC 2006	
<p align="center">CONTRATO 1-02-25400-514-2006</p>	<p align="center">INFORME OCUPACIÓN DE ESPACIO CAJA VALVULA V-44</p>	<p align="center">RTC-IF-CT-002</p>	<p align="center">VERSIÓN: 0</p>
<p align="center">PÁGINA 8 DE 9</p>		<p align="center">FECHA: 2007-06-05</p>	

3 DOCUMENTOS ANEXOS

1. PLANO DE LOCALIZACIÓN

	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA	  SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. CONSORCIO TIBITOC 2006	
CONTRATO 1-02-25400-514-2006	INFORME OCUPACIÓN DE ESPACIO CAJA VALVULA V-44	RTC-IF-CT-002	VERSIÓN: 0
		PÁGINA 9 DE 9	
		FECHA: 2007-06-05	

ANEXO No. 1. PLANO DE LOCALIZACIÓN