ENSAYO DOWNHOLE PROYECTO TIBITOC
K6+200 PERFORACION 14

Profundidad	tp	ts	Vp	Vs	Promedio Vp	PromedioVs	Peso Unitario	Módulo Go	Poisson	Módulo E	Módulo K
0	0	0	m/seg	m/seg	m/seg	m/seg	Ton /m3	Ton/m2		Ton/m2	Ton/m2
1	1,70	3,50	588,24	285,71	603	293	1,7	14636	0,34	39366	42271
2	3,35	7,01	606,06	284,90							
3	5,05	10,44	588,24	291,55							
4	6,64	13,65	628,93	311,53							
5	8,51	18,87	534,76	191,57	564	193	1,8	6700	0,43	19211	48326
6	10,31	24,05	555,56	193,05							
7	12,15	29,31	543,48	190,11							
8	14,00	34,45	540,54	194,55							
9	15,52	39,68	657,89	191,20							
10	17,31	44,85	558,66	193,42							
11	19,05	50,00	574,71	194,17							
12	20,88	55,12	546,45	195,31							
13	24,00	62,80	320,51	130,21	330	130	1,8	3046	0,41	8578	15578
14	26,90	70,50	344,83	129,87							
15	30,00	78,20	322,58	129,87							
16	33,00	85,87	333,33	130,38							
17	34,70	91,30	588,24	184,16	592	185	1,8	6192	0,45	17901	54798
18	36,51	96,75	552,49	183,49							
19	38,12	102,00	621,12	190,48							
20	39,79	107,41	598,80	184,84							
21	41,51	112,81	581,40	185,19							
22	43,20	118,22	591,72	184,84							
23	44,85	123,60	606,06	185,87							
24	46,54	129,00	591,72	185,19							
25	48,22	134,40	595,24	185,19							
FONDO											