acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Formulario No. 1 Lista de Cantidades y Precios

INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE PRUEBA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE INTERFERENCIAS DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA

INVITACIÓN _____

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Suministro e instalación de ánodos de zinc de 18 libras preempacados en backfill	Un	5		
2	Suministro e instalación de cinta de zinc de ½" X 9/16"	m	300		
3	Suministro e instalación de conexion aislada 91-B1, resina aislante y conector de cobre split bolt para cable No 12 AWG	Un	5		
4	Suministro e instalación de cable de cobre AWG No 12 HMWPE ó THHN/THWN color blanco, negro y gris	m	1.200		
5	Suministro e instalación de electrodos de cobre-sulfato de cobre permanentes CUY-007 ó similar	Un	46		
6	Suminisro e instalación de estaciones de prueba en tubería galvanizada de Φ 4" por 1.60 m de longitud y base de concreto de 0.60 x0.60 x 0.60 m.	Un	18		
7	Suministro e instalación de estaciones de prueba en cajas de accesorios con tubería conduit PVC de 3/4" y cajas de aluminio de 6"x 6"x 4"	Un	30		
8	Suministro e instalación de triturado de piedra con tamaño 3 a 5 cm	m3	7		
9	Reparación del revestimiento (en tuberia de acero)	Un	110		
10	Reparaciòn del revestimiento (en tuberìa PCCP)	Un	52		
11	Pruebas de control y mitigación de Interferencias, informe final y planos "As built"	Un	1		
	VALOR TOTAL				